



EXECUÇÃO DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA CONQUISTA

OBRA:	CÂMERA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	BDI:	20,35%
Local:	RUA CORONEL GUGÉ N:150, CENTRO	Data Base: JANEIRO/2023	
Cidade:	VITORIA DA CONQUISTA-BA		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	Código	FONTE	Descrição Dos Serviços	Und	Quant.	Valor und Sem BDI	Valor und Com BDI	Valor sem BDI	Valor com BDI	% Com BDI
1			CAMERA DE VEREADORES							
1.1			DEMOLIÇÃO					R\$ 9.316,28	R\$ 11.212,15	1,95%
1.1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADO, DRY-WALL, COMPENSADO DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO.	m²	63,93	R\$ 56,79	R\$ 68,35	R\$ 3.630,58	R\$ 4.369,41	0,761%
1.1.2	100981	SINAPI	CARGA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m²	63,93	R\$ 11,50	R\$ 13,84	R\$ 735,20	R\$ 884,81	0,154%
1.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, DISTÂNCIAS SUPERIORES A 5 KM	und	10,00	R\$ 435,60	R\$ 524,24	R\$ 4.356,00	R\$ 5.242,45	0,913%
1.1.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	6,72	R\$ 9,56	R\$ 11,51	R\$ 64,24	R\$ 77,32	0,013%
1.1.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m²	2,00	R\$ 34,38	R\$ 41,38	R\$ 68,76	R\$ 82,75	0,014%
1.1.6	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	130,00	R\$ 3,55	R\$ 4,27	R\$ 461,50	R\$ 555,42	0,097%
1.2			PAREDES					R\$ 30.368,49	R\$ 36.548,47	6,37%
			ALVENARIA DE VEDAÇÃO							
1.2.1	103317	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	73,10	R\$ 57,90	R\$ 69,68	R\$ 4.232,49	R\$ 5.093,80	0,888%
1.2.2	96361	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	144,87	R\$ 180,41	R\$ 217,12	R\$ 26.136,00	R\$ 31.454,67	5,481%
1.3			ESQUADRIAS					R\$ 28.859,51	R\$ 34.732,43	6,05%
			PORTAS DE MADEIRA E VIDRO							
1.3.1	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	15,00	R\$ 1.029,08	R\$ 1.238,50	R\$ 15.436,20	R\$ 18.577,47	3,237%
1.3.2	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	17,00	R\$ 165,58	R\$ 199,28	R\$ 2.814,86	R\$ 3.387,68	0,590%
1.3.3	91332	SINAPI	MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	2,00	R\$ 1.229,08	R\$ 1.479,20	R\$ 2.458,16	R\$ 2.958,40	0,515%
1.3.4	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,44	R\$ 852,50	R\$ 1.025,98	R\$ 1.227,60	R\$ 1.477,42	0,257%
1.3.5	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICHA SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	Und	1,00	R\$ 265,97	R\$ 320,09	R\$ 265,97	R\$ 320,09	0,056%

1.3.6	98575	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU AF_06/2018	m	148,92	R\$ 44,70	R\$ 53,80	R\$ 6.656,72	R\$ 8.011,37	1,396%
1.4			SISTEMAS DE COBERTURA					R\$ 51.395,56	R\$ 61.854,56	10,78%
1.4.1	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (92608)	Und	12,00	R\$ 1.508,90	R\$ 1.815,96	R\$ 18.106,76	R\$ 21.791,49	3,797%
1.4.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	80,00	R\$ 224,77	R\$ 270,51	R\$ 17.981,60	R\$ 21.640,86	3,771%
1.4.3	5083	ORSE	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RUFO PARA TELHAS	m	80,00	R\$ 77,59	R\$ 93,38	R\$ 6.207,20	R\$ 7.470,37	1,302%
1.4.4	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	80,00	R\$ 113,75	R\$ 136,90	R\$ 9.100,00	R\$ 10.951,85	1,908%
1.5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIA					R\$ 9.906,79	R\$ 11.922,82	2,08%
			ÁGUA FRIA							
1.5.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	10,00	R\$ 11,04	R\$ 13,29	R\$ 110,40	R\$ 132,87	0,023%
1.5.2	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	m	10,00	R\$ 11,28	R\$ 13,58	R\$ 112,80	R\$ 135,75	0,024%
1.5.3	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	m	6,00	R\$ 26,04	R\$ 31,34	R\$ 156,24	R\$ 188,03	0,033%
1.5.4	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	1,00	R\$ 117,58	R\$ 141,51	R\$ 117,58	R\$ 141,51	0,025%
1.5.5	103018	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	1,00	R\$ 321,58	R\$ 387,02	R\$ 321,58	R\$ 387,02	0,067%
1.5.6	COMP 008	COMP	PEÇAS COMPLEMENTARES: CONEXÕES, CURVAS, JOELHOS, JUNÇÕES.	verba	1,00	R\$ 112,50	R\$ 135,39	R\$ 112,50	R\$ 135,39	0,024%
			ESGOTO							
1.5.7	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	m	6,00	R\$ 26,04	R\$ 31,34	R\$ 156,24	R\$ 188,03	0,033%
1.5.8	94655	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	m	6,00	R\$ 116,59	R\$ 140,32	R\$ 699,54	R\$ 841,90	0,147%
1.5.9	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	2,00	R\$ 18,75	R\$ 22,57	R\$ 37,50	R\$ 45,13	0,008%
			PLUVIAL							
1.5.10	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	50,00	R\$ 88,88	R\$ 106,97	R\$ 4.444,00	R\$ 5.348,35	0,932%
1.5.11	94655	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	m	12,00	R\$ 116,59	R\$ 140,32	R\$ 1.399,08	R\$ 1.683,79	0,293%
			METAIS E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS							
1.5.12	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00	R\$ 620,32	R\$ 746,56	R\$ 620,32	R\$ 746,56	0,130%
1.5.13	86947	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 100 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00	R\$ 1.128,72	R\$ 1.358,41	R\$ 1.128,72	R\$ 1.358,41	0,237%
1.5.14	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00	R\$ 352,45	R\$ 424,17	R\$ 352,45	R\$ 424,17	0,074%
1.5.15	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00	R\$ 137,84	R\$ 165,89	R\$ 137,84	R\$ 165,89	0,029%
1.6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 23.823,29	R\$ 28.671,33	5,00%
			TERREO							
1.6.1	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	2,00	R\$ 91,41	R\$ 110,01	R\$ 182,82	R\$ 220,02	0,038%
1.6.2	93674	SINAPI	DISJUNTOR DR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00	R\$ 280,00	R\$ 336,98	R\$ 280,00	R\$ 336,98	0,059%
1.6.3			ELETRICISTA DETALHAR CIRCUITOS	und	1,00	R\$ 500,00	R\$ 601,75	R\$ 500,00	R\$ 601,75	0,105%

PAV.01														
1.6.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	7,00	R\$	11,37	R\$	13,68	R\$	79,59	R\$	95,79	0,017%
1.6.5	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	2,00	R\$	12,65	R\$	15,22	R\$	25,30	R\$	30,45	0,005%
1.6.6	93666	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	2,00	R\$	23,67	R\$	28,49	R\$	47,34	R\$	56,97	0,010%
1.6.7	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	4,00	R\$	91,41	R\$	110,01	R\$	365,64	R\$	440,05	0,077%
1.6.8	93674	SINAPI	DISJUNTOR DR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00	R\$	280,00	R\$	336,98	R\$	280,00	R\$	336,98	0,059%
PAV.02														
1.6.9	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	9,00	R\$	10,70	R\$	12,88	R\$	96,30	R\$	115,90	0,020%
1.6.10	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	13,00	R\$	11,37	R\$	13,68	R\$	147,81	R\$	177,89	0,031%
1.6.11	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	5,00	R\$	12,65	R\$	15,22	R\$	63,25	R\$	76,12	0,013%
1.6.12	93666	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00	R\$	23,67	R\$	28,49	R\$	23,67	R\$	28,49	0,005%
1.6.13	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00	R\$	91,41	R\$	110,01	R\$	91,41	R\$	110,01	0,019%
1.6.14	93674	SINAPI	DISJUNTOR DR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00	R\$	280,00	R\$	336,98	R\$	280,00	R\$	336,98	0,059%
1.6.15			ELETRICISTA DETALHAR CIRCUITOS	und	1,00	R\$	500,00	R\$	601,75	R\$	500,00	R\$	601,75	0,105%
PAV.03														
1.6.16	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	8,00	R\$	10,70	R\$	12,88	R\$	85,60	R\$	103,02	0,018%
1.6.17	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	13,00	R\$	11,37	R\$	13,68	R\$	147,81	R\$	177,89	0,031%
1.6.18	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	7,00	R\$	12,65	R\$	15,22	R\$	88,55	R\$	106,57	0,019%
1.6.19	93666	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00	R\$	23,67	R\$	28,49	R\$	23,67	R\$	28,49	0,005%
1.6.20	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00	R\$	91,41	R\$	110,01	R\$	91,41	R\$	110,01	0,019%
1.6.21	93674	SINAPI	DISJUNTOR DR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00	R\$	280,00	R\$	336,98	R\$	280,00	R\$	336,98	0,059%
1.6.22			ELETRICISTA DETALHAR CIRCUITOS	und	1,00	R\$	500,00	R\$	601,75	R\$	500,00	R\$	601,75	0,105%
PAV.04														
1.6.23	93674	SINAPI	DISJUNTOR DR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00	R\$	280,00	R\$	336,98	R\$	280,00	R\$	336,98	0,059%
1.6.24			ELETRICISTA DETALHAR CIRCUITOS	und	1,00	R\$	500,00	R\$	601,75	R\$	500,00	R\$	601,75	0,105%
1.6.25	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	15,00	R\$	28,40	R\$	34,18	R\$	426,00	R\$	512,69	0,089%
1.6.26	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	4,00	R\$	43,08	R\$	51,85	R\$	172,32	R\$	207,39	0,036%
1.6.27	104473	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	65,00	R\$	132,50	R\$	159,46	R\$	8.612,50	R\$	10.365,14	1,806%
1.6.28	104474	SINAPI	PONTO DE TOMADA COMERCIAL, PARA AR-CONDICIONADO INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	17,00	R\$	145,50	R\$	175,11	R\$	2.473,50	R\$	2.976,86	0,519%
1.6.29	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00	R\$	6,49	R\$	7,81	R\$	1.298,00	R\$	1.562,14	0,272%
1.6.30	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	400,00	R\$	2,82	R\$	3,39	R\$	1.128,00	R\$	1.357,55	0,237%

1.6.31	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00	R\$	4,07	R\$	4,90	R\$	814,00	R\$	979,65	0,171%
1.6.32	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	400,00	R\$	6,26	R\$	7,53	R\$	2.504,00	R\$	3.013,56	0,525%
1.6.33	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	12,00	R\$	77,90	R\$	93,75	R\$	934,80	R\$	1.125,03	0,196%
1.7			INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO							R\$	2.128,54	R\$	2.561,70	0,45%
1.7.1	37566	SINAPI	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTINTOR E 5 (200 x 200mm)	und	4,00	R\$	25,91	R\$	31,18	R\$	103,64	R\$	124,73	0,022%
1.7.2		COMPOSIÇÃO	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTINTOS E17 (100 x 100mm)	und	4,00	R\$	115,00	R\$	138,40	R\$	460,00	R\$	553,61	0,096%
1.7.3	37556	SINAPI	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO SAÍDA S12 (190 x 380mm)	und	6,00	R\$	25,00	R\$	30,09	R\$	150,00	R\$	180,53	0,031%
1.7.4	37556	SINAPI	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO S2 (190 x 380mm)	und	6,00	R\$	22,40	R\$	26,96	R\$	134,40	R\$	161,75	0,028%
1.7.5	37556	SINAPI	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO S3 (190 x 380mm)	und	6,00	R\$	22,50	R\$	27,08	R\$	135,00	R\$	162,47	0,028%
1.7.6	37556	SINAPI	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO S8 (190 x 380mm)	und	6,00	R\$	22,50	R\$	27,08	R\$	135,00	R\$	162,47	0,028%
1.7.7	37556	SINAPI	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO S9 (190 x 380mm)	und	6,00	R\$	22,50	R\$	27,08	R\$	135,00	R\$	162,47	0,028%
1.7.8	37556	SINAPI	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO S17 (190 x 380mm)	und	6,00	R\$	25,50	R\$	30,69	R\$	153,00	R\$	184,14	0,032%
1.7.9		COMPOSIÇÃO	PLACA PROIBIÇÃO - PROIBIDO FUMAR P-1 (313mm)	und	8,00	R\$	28,90	R\$	34,78	R\$	231,20	R\$	278,25	0,048%
1.7.10		COMPOSIÇÃO	PLACA PROIBIÇÃO - PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS P-2 (313mm)	und	8,00	R\$	28,90	R\$	34,78	R\$	231,20	R\$	278,25	0,048%
1.7.11	86879	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS (ACLARAMENTO E BALIZAMENTO)	und	9,00	R\$	28,90	R\$	34,78	R\$	260,10	R\$	313,03	0,055%
1.8			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO							R\$	26.420,01	R\$	31.796,48	5,54%
			PAREDES INTERNAS											
1.8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	146,20	R\$	4,79	R\$	5,76	R\$	700,30	R\$	842,81	0,147%
1.8.2	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS	m²	146,20	R\$	47,64	R\$	57,33	R\$	6.964,97	R\$	8.382,34	1,461%
1.8.3	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	70,00	R\$	78,78	R\$	94,81	R\$	5.514,60	R\$	6.636,82	1,156%
			PISOS											
1.8.4	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	12,00	R\$	85,37	R\$	102,74	R\$	1.024,44	R\$	1.232,91	0,215%
1.8.5	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	m	6,00	R\$	15,75	R\$	18,96	R\$	94,50	R\$	113,73	0,020%
			TETO											
1.8.6	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	252,00	R\$	48,10	R\$	57,89	R\$	12.121,20	R\$	14.587,86	2,542%
1.9			PINTURAS E ACABAMENTOS							R\$	181.488,24	R\$	218.421,09	38,06%
			INTERNA											
1.9.1	88411	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	778,00	R\$	4,30	R\$	5,18	R\$	3.345,40	R\$	4.026,19	0,702%
1.9.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	778,00	R\$	18,29	R\$	22,01	R\$	14.229,62	R\$	17.125,35	2,984%
1.9.3	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. (PAV.02,PAV.03 E PAV.04) AF_11/2016	m²	3.252,00	R\$	16,28	R\$	19,59	R\$	52.942,56	R\$	63.716,37	11,102%
1.9.4	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	146,16	R\$	16,88	R\$	20,32	R\$	2.467,18	R\$	2.969,25	0,517%
			TETO											
1.9.5	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/202	m²	252,00	R\$	5,32	R\$	6,40	R\$	1.340,64	R\$	1.613,46	0,281%
1.9.6	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	252,00	R\$	21,89	R\$	26,34	R\$	5.516,28	R\$	6.638,84	1,157%
1.9.7	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	252,00	R\$	16,28	R\$	19,59	R\$	4.102,56	R\$	4.937,43	0,860%
			COBERTURA											
1.9.8	88415	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EMOBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	20,00	R\$	103,12	R\$	124,10	R\$	2.062,40	R\$	2.482,10	0,432%
			EXTERNO											
1.9.10	95305	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL TEXTURA PREDIAL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. AF_04/2023	m²	2.396,03	R\$	12,35	R\$	14,86	R\$	29.590,91	R\$	35.612,66	6,205%
1.9.11	COMP 014	COMP	TEXTURA PREDIAL PARA PARTE EXTERNA (Na Cor)	m²	2.396,03	R\$	27,50	R\$	33,10	R\$	65.890,69	R\$	79.299,44	13,817%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$	826,56	R\$	994,76	0,17%		
1.10.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	252,00	R\$	3,28	R\$	3,95	R\$	826,56	R\$	994,76	0,173%	
2				CAMERA DE VEREADORES ANEXO CASARÃO											
2.1				DEMOLIÇÃO							R\$	4.430,25	R\$	5.331,81	0,93%
2.1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADO, DRY-WALL, COMPENSADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	31,00	R\$	56,79	R\$	68,35	R\$	1.760,49	R\$	2.118,75	0,369%	
2.1.2	100981	SINAPI	CARGA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m²	31,00	R\$	11,50	R\$	13,84	R\$	356,50	R\$	429,05	0,075%	
2.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, DISTÂNCIAS SUPERIORES A 5 KM	und	5,00	R\$	435,60	R\$	524,24	R\$	2.178,00	R\$	2.621,22	0,457%	
2.1.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	3,36	R\$	9,56	R\$	11,51	R\$	32,12	R\$	38,66	0,007%	
2.1.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m²	3,00	R\$	34,38	R\$	41,38	R\$	103,14	R\$	124,13	0,022%	
2.2				PAREDES							R\$	8.118,45	R\$	9.770,55	1,70%
ALVENARIA DE VEDAÇÃO															
2.2.1	96361	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	45,00	R\$	180,41	R\$	217,12	R\$	8.118,45	R\$	9.770,55	1,702%	
2.3				ESQUADRIAS							R\$	35.973,08	R\$	43.293,60	7,54%
PORTAS DE MADEIRA E VIDRO															
2.3.1	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	3,00	R\$	1.029,08	R\$	1.238,50	R\$	3.087,24	R\$	3.715,49	0,647%	
2.3.2	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	3,00	R\$	165,58	R\$	199,28	R\$	496,74	R\$	597,83	0,104%	
2.3.3	100668	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (FACHADA)	m²	22,87	R\$	1.161,65	R\$	1.398,05	R\$	26.561,13	R\$	31.966,32	5,570%	
2.3.4	90793	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,75	R\$	1.043,95	R\$	1.256,39	R\$	3.914,81	R\$	4.711,48	0,821%	
2.3.5	98575	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU AF_06/2018	m	42,80	R\$	44,70	R\$	53,80	R\$	1.913,16	R\$	2.302,49	0,401%	
2.4				INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIA							R\$	5.286,93	R\$	6.362,83	1,11%
METAIS E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS															
2.4.1	86947	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 100 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00	R\$	1.128,72	R\$	1.358,41	R\$	1.128,72	R\$	1.358,41	0,237%	
2.4.2	86947	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 50CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	2,00	R\$	564,36	R\$	679,21	R\$	1.128,72	R\$	1.358,41	0,237%	
2.4.3	86947	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 120 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00	R\$	1.241,59	R\$	1.494,26	R\$	1.241,59	R\$	1.494,26	0,260%	
2.4.4	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	und	3,00	R\$	352,45	R\$	424,17	R\$	1.057,35	R\$	1.272,52	0,222%	
2.4.5	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	4,00	R\$	137,84	R\$	165,89	R\$	551,36	R\$	663,56	0,116%	
2.4.6	86916	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00	R\$	179,19	R\$	215,66	R\$	179,19	R\$	215,66	0,038%	
2.5				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$	18.455,29	R\$	22.210,94	3,87%
TERREO															
2.5.1	93674	SINAPI	DISJUNTOR DR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00	R\$	280,00	R\$	336,98	R\$	280,00	R\$	336,98	0,059%	
2.5.2			ELETRICISTA DETALHAR CIRCUITOS	und	1,00	R\$	500,00	R\$	601,75	R\$	500,00	R\$	601,75	0,105%	
2.5.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	15,00	R\$	28,40	R\$	34,18	R\$	426,00	R\$	512,69	0,089%	
2.5.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	3,00	R\$	43,08	R\$	51,85	R\$	129,24	R\$	155,54	0,027%	
2.5.5	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE IMBUTIR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	31,00	R\$	104,75	R\$	126,07	R\$	3.247,25	R\$	3.908,07	0,681%	
2.5.6	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	25,00	R\$	104,75	R\$	126,07	R\$	2.618,75	R\$	3.151,67	0,549%	
2.5.7	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	und	2,00	R\$	84,75	R\$	102,00	R\$	169,50	R\$	203,99	0,036%	
2.5.8	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO TRILHO, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES DE 12 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	und	1,00	R\$	250,30	R\$	301,24	R\$	250,30	R\$	301,24	0,052%	

2.5.9	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE IMBUTIR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	9,00	R\$	104,75	R\$	126,07	R\$	942,75	R\$	1.134,60	0,198%
2.5.10	104473	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	45,00	R\$	132,50	R\$	159,46	R\$	5.962,50	R\$	7.175,87	1,250%
2.5.11	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00	R\$	6,49	R\$	7,81	R\$	1.298,00	R\$	1.562,14	0,272%
2.5.12	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	500,00	R\$	2,82	R\$	3,39	R\$	1.410,00	R\$	1.696,94	0,296%
2.5.13	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00	R\$	4,07	R\$	4,90	R\$	1.221,00	R\$	1.469,47	0,256%
2.6			INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO								R\$ 1.669,73	R\$ 2.009,52	0,35%	
2.6.1	37566	SINAPI	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTINTOR E 5 (200 x 200mm)	und	3,00	R\$	25,91	R\$	31,18	R\$	77,73	R\$	93,55	0,016%
2.6.2		COMPOSIÇÃO	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTINTOS E17 (100 x 100mm)	und	3,00	R\$	115,00	R\$	138,40	R\$	345,00	R\$	415,21	0,072%
2.6.3	37556	SINAPI	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO SAÍDA S12 (190 x 380mm)	und	6,00	R\$	25,00	R\$	30,09	R\$	150,00	R\$	180,53	0,031%
2.6.4	37556	SINAPI	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO S2 (190 x 380mm)	und	6,00	R\$	22,40	R\$	26,96	R\$	134,40	R\$	161,75	0,028%
2.6.5	37556	SINAPI	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO S3 (190 x 380mm)	und	6,00	R\$	22,50	R\$	27,08	R\$	135,00	R\$	162,47	0,028%
2.6.6	37556	SINAPI	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO S8 (190 x 380mm)	und	6,00	R\$	22,50	R\$	27,08	R\$	135,00	R\$	162,47	0,028%
2.6.7	37556	SINAPI	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO S9 (190 x 380mm)	und	6,00	R\$	22,50	R\$	27,08	R\$	135,00	R\$	162,47	0,028%
2.6.8	37556	SINAPI	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO S17 (190 x 380mm)	und	6,00	R\$	25,50	R\$	30,69	R\$	153,00	R\$	184,14	0,032%
2.6.9		COMPOSIÇÃO	PLACA PROIBIÇÃO - PROIBIDO FUMAR P-1 (313mm)	und	4,00	R\$	28,90	R\$	34,78	R\$	115,60	R\$	139,12	0,024%
2.6.10		COMPOSIÇÃO	PLACA PROIBIÇÃO - PROIBIDO PRODUIR CHAMAS P-2 (313mm)	und	4,00	R\$	28,90	R\$	34,78	R\$	115,60	R\$	139,12	0,024%
2.6.11	86879	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS (ACLARAMENTO E BALIZAMENTO)	und	6,00	R\$	28,90	R\$	34,78	R\$	173,40	R\$	208,69	0,036%
2.7			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO								R\$ 1.443,00	R\$ 1.736,65	0,30%	
			TETO											
2.7.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	30,00	R\$	48,10	R\$	57,89	R\$	1.443,00	R\$	1.736,65	0,303%
2.8			PINTURAS E ACABAMENTOS								R\$ 36.512,31	R\$ 43.942,57	7,66%	
			INTERNA											
2.8.1	88411	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	90,00	R\$	4,30	R\$	5,18	R\$	387,00	R\$	465,75	0,081%
2.8.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	90,00	R\$	18,29	R\$	22,01	R\$	1.646,10	R\$	1.981,08	0,345%
2.8.3	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	395,50	R\$	16,28	R\$	19,59	R\$	6.438,74	R\$	7.749,02	1,350%
2.8.4	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	48,72	R\$	16,88	R\$	20,32	R\$	822,39	R\$	989,75	0,172%
2.8.5			ACABAMENTOS PARA PAREDE (MOLDURA DE GESSO BRISO). AF_05/2017	m	100,00	R\$	12,33	R\$	14,84	R\$	1.233,00	R\$	1.483,92	0,259%
			EXTERNA											0,000%
2.8.6	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	83,00	R\$	16,28	R\$	19,59	R\$	1.351,24	R\$	1.626,22	0,283%
2.8.7	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	26,62	R\$	16,88	R\$	20,32	R\$	449,26	R\$	540,69	0,094%
2.8.8	95305	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL TEXTURA PREDIAL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. AF_04/2023	m²	574,15	R\$	12,35	R\$	14,86	R\$	7.090,75	R\$	8.533,72	1,487%
2.8.9	COMP 014	COMP	TEXTURA PREDIAL PARA PARTE EXTERNA (Na Cor)	m²	574,15	R\$	27,50	R\$	33,10	R\$	15.789,13	R\$	19.002,21	3,311%
			TETO											0,000%
2.8.10	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/202	m²	30,00	R\$	5,32	R\$	6,40	R\$	159,60	R\$	192,08	0,033%
2.8.11	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	30,00	R\$	21,89	R\$	26,34	R\$	656,70	R\$	790,34	0,138%
2.8.12	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	30,00	R\$	16,28	R\$	19,59	R\$	488,40	R\$	587,79	0,102%
2.9			SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 442,80	R\$ 532,91	0,09%	
2.9.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	135,00	R\$	3,28	R\$	3,95	R\$	442,80	R\$	532,91	0,093%
											TOTAL SEM BDI	R\$ 476.865,12	100,00%	
											TOTAL COM BDI	R\$ 573.907,17	100,00%	